



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสินทรัพย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ทนยา ๐.๑๕ เมตรยาว ๒๘ เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินดิน กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่(รายละเอียดตามแบบแปลนที่มอบกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๖๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ๑ แผ่น
 - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่างก่อสร้าง ๑ แผ่น
 - ๕.๓ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพิสิทธิ์ เฟ่งบุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. โคกเจริญ
 ๒. นายสมนึก ประดิษฐ์ถาวร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ทับปุด
 ๓. นางสาวกาญจนา ประภอนทรัพย์ ตำแหน่ง ครู ศพด. บ้านโคกเจริญ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสินทรัพย์ หมู่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
 ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 68 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร
 โหล่ทาง หินดิน กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

คำนวณราคากลาง วันที่ ๑๗.๑.๖๐

คำนวณราคากลางโดย นายพิสิทธิ์ เฟ่งบุญ

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคาต่อหน่วย x F _N | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|-------|----------|--------------|------------|----------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| 1 | กิจกรรมงานพื้นที่ทาง | | | | | | | | |
| 1.1 | งานเกรดปรับแต่งคันทางเดิม | ตรม. | 340.00 | 14.26 | 4,848.40 | 1.4019 | 19.99 | 6,796.97 | |
| 1.2 | งานทรายถมปรับระดับบดอัด | ลบม. | 14.00 | 390.00 | 5,460.00 | 1.4019 | 546.74 | 7,654.37 | |
| 2 | กิจกรรมงานผิวจราจร | | | | | | | | |
| 2.1 | ค่าคอนกรีต 240 ksc ลูกบาศก์ | ลบม. | 40.80 | 1,869.00 | 76,255.20 | 1.4019 | 2,620.15 | 106,902.16 | |
| 2.2 | ค่าแบบข้าง | เมตร | 68.00 | 21.94 | 1,491.92 | 1.4019 | 30.76 | 2,091.52 | |
| 2.3 | ค่าปูนผิวคอนกรีต | ตรม. | 272.00 | 12.31 | 3,348.32 | 1.4019 | 17.26 | 4,694.01 | |
| 2.4 | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง | เมตร | 92.00 | 22.55 | 2,074.60 | 1.4019 | 31.61 | 2,908.38 | |
| 2.5 | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 4.00 | 13.80 | 55.20 | 1.4019 | 19.35 | 77.38 | |
| 2.6 | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตรม. | 272.00 | 8.73 | 2,374.56 | 1.4019 | 12.24 | 3,328.90 | |
| 2.7 | wire mass ขนาด 4 มม. 0.10x0.30 m | ตรม. | 272.00 | 40.00 | 10,880.00 | 1.4019 | 56.08 | 15,252.67 | |
| 2.8 | เหล็ก DB 16 มม. | ตัน | 0.107304 | 18,971.96 | 2,035.77 | 1.4019 | 26,596.79 | 2,853.94 | |
| 2.9 | เหล็ก RB 15 มม | ตัน | 0.037449 | 19,299.07 | 722.73 | 1.4019 | 27,055.37 | 1,013.20 | |
| 3 | งานโหล่ทางถมหินดิน | ลบม. | 18.00 | 250.00 | 4,500.00 | 1.4019 | 350.48 | 6,308.55 | |
| 4 | งานบ่อพักพร้อมฝาและท่อระบายน้ำ | งาน | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.4019 | 4,205.70 | 4,205.70 | |
| | รวมยอดค่างานต้นทุน | | | | 117,046.70 | | | 164,087.77 | |
| | คิดเป็นค่าก่อสร้าง | | | | | | | 164,000.00 | |
| | ตัวอักษร | | | | | | | | หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน |

ขนาดหรือเนื้อที่

272.00 ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

602.94 บาท/ตรม.

ราคาก่อสร้าง ถนนสายนี้ ได้ยึดเป็นราคากลาง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิสิทธิ์ เฟ่งบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจตนา นิก ข.อ.อ.ท.ท.ท.

กรรมการกำหนดราคากลาง

พ.อ. ทนงศักดิ์ ก.ท.ท.ท.ท.ท.

กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสินทรัพย์ หมู่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 68 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร

ไหล่ทาง หินดิน กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคา วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคาต่อหน่วย × F _N | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|-------|----------|--------------|------------|----------------|-------------------------------|------------|----------|
| 1 | กิจกรรมงานพื้นทาง | | | | | | | | |
| 1.1 | งานเกรดปรับแต่งคันทางเดิม | ตรม. | 340.00 | 14.26 | 4,848.40 | 1.4019 | 19.99 | 6,796.97 | |
| 1.2 | งานทรายถมปรับระดับบดอัด | ลบม. | 14.00 | 390.00 | 5,460.00 | 1.4019 | 546.74 | 7,654.37 | |
| 2 | กิจกรรมงานผิวจราจร | | | | | | | | |
| 2.1 | ค่าคอนกรีต 240 ksc ลูกบาศก์ | ลบม. | 40.80 | 1,869.00 | 76,255.20 | 1.4019 | 2,620.15 | 106,902.16 | |
| 2.2 | ค่าแบบข้าง | เมตร | 68.00 | 21.94 | 1,491.92 | 1.4019 | 30.76 | 2,091.52 | |
| 2.3 | ค่าปูผิวคอนกรีต | ตรม. | 272.00 | 12.31 | 3,348.32 | 1.4019 | 17.26 | 4,694.01 | |
| 2.4 | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง | เมตร | 92.00 | 22.55 | 2,074.60 | 1.4019 | 31.61 | 2,908.38 | |
| 2.5 | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 4.00 | 13.80 | 55.20 | 1.4019 | 19.35 | 77.38 | |
| 2.6 | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตรม. | 272.00 | 8.73 | 2,374.56 | 1.4019 | 12.24 | 3,328.90 | |
| 2.7 | wire mass ขนาด 4 มม. 0.10x0.30 m | ตรม. | 272.00 | 40.00 | 10,880.00 | 1.4019 | 56.08 | 15,252.67 | |
| 2.8 | เหล็ก DB 16 มม. | ตัน | 0.107304 | 18,971.96 | 2,035.77 | 1.4019 | 26,596.79 | 2,853.94 | |
| 2.9 | เหล็ก RB 15 มม | ตัน | 0.037449 | 19,299.07 | 722.73 | 1.4019 | 27,055.37 | 1,013.20 | |
| 3 | งานไหล่ทางถมหินดิน | ลบม. | 18.00 | 250.00 | 4,500.00 | 1.4019 | 350.48 | 6,308.55 | |
| 4 | งานบ่อพักพร้อมฝาและท่อระบายน้ำ | งาน | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.4019 | 4,205.70 | 4,205.70 | |
| | รวมยอดค่างานต้นทุน | | | | 117,046.70 | | | 164,087.77 | |

หมายเหตุ ราคาพานิชจังหวัดเดือน เมษายน 60

ราคาน้ำมันเฉลี่ย วันที่ 9 พ.ค. 60 = 24.50 บาท/ลิตร

ต้นทุน

ทรายถม 133.35x1.6=213.36+ขนส่ง 30 กม=94.34=310.7+ค่าขุบ1.20=372.84 บาท+ค่าเชื่อม20=392.84ใช้ค่างาน 390 บาท/ลบม

หินดิน ไหล่ทาง 60*1.5=90+ขนส่ง23กม=75.03=165.03+ค่าขุบ1.3=214.54+ค่าเชื่อม 40=254.54 บาทใช้ค่างาน 250 บาท/ลบม.

ผู้ประมาณราคา.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดพิจิตร
งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2560

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสินทรัพย์ หมู่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดพิจิตร
 ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 68 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร
 ไหล่ทาง หินดิน กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
 ประมาณราคา วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ประมาณราคาตามแบบ ปร4 จำนวน 1 แผ่น

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|------------------------------|----------|--------------------|----------|
| | | รวมเป็นเงิน(บาท) | | รวมเป็นเงิน(บาท) | |
| | ประเภทงานทาง | 117,046.70 | 1.4019 | 164,087.77 | ฝนชุก 2 |
| | เงินโอน | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0...% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...% | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)...7 % | | | | |
| | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง | | | 164,087.77 | |
| | คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ | | | 164,000.00 | |
| | ตัวอักษร | หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่

272 ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

602.94 บาท/ตรม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพิสิทธิ์ เฟงบุญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพิสิทธิ์ เฟงบุญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ.
 (นางสาวนิตยา สุดชู)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ.

(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ