



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ ๘ ต.โคกเจริญ เขื่อนมม.๒ ต.บางเหริยง. อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท.....(สามแสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินดิน กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท.....(สามแสนบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ .แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕.ก.)..... ๑ แผ่น

๕.๒ .สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕.)..... ๑ แผ่น

๕.๓ .ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕.)..... ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิสิทธิ์ เฟ่งบุญ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นางชุตติกาญจน์ แสงวงกิจ..... ตำแหน่ง ครู.ศพด. บ้านโคกเจริญ

๓. นายถาวร เทพณรงค์..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่ 8 ต.โคกเจริญ เข้มหมู่ 2 ต. บางเหริ่ง ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
 ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 135 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร  
 โหล่ทาง หินดิน กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	กิจกรรมงานพื้นทาง								
	1.1 งานเกรดปรับแต่งคันทางเดิม	ตรม.	50.00	11.55	577.50	1.3784	15.92	796.03	
	1.2 งานทรายถมปรับระดับ	ลบม.	18.00	310.00	5,580.00	1.3784	427.30	7,691.47	
2	กิจกรรมงานผิวจราจร								
	2.1 ค่าคอนกรีต 240 ksc ลูกบาศก์	ลบม.	81.00	1,935.00	156,735.00	1.3784	2,667.20	216,043.52	พาณิชย์
	2.2 ค่าแรงงานเทคอนกรีต	ลบม.	81.00	300.00	24,300.00	1.3784	413.52	33,495.12	
	2.3 wire mass ขนาด 4 มม. 0.10x0.30 m	ตรม.	540.00	50.00	27,000.00	1.3784	68.92	37,216.80	
	2.4 เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.072124	20,143.05	1,452.80	1.3784	27,765.18	2,002.54	
	2.5 แผ่นโพลี	แผ่น	5.00	20.00	100.00	1.3784	27.57	137.84	
	2.6 งานแอสฟัลท์ผสมทรายอุตรรอยต่อ (อัตราส่วน1:3)	ลิตร	3.00	50.00	150.00	1.3784	68.92	206.76	
3	งานโหล่ทางถมหินดิน	ลบม.	10.00	200.00	2,000.00	1.3784	275.68	2,756.80	
	รวมยอดค่างานต้นทุน				217,895.30			300,346.88	
	ฯลฯ								

รวม 300,346.88

คิดเป็นค่าก่อสร้าง 300,000.00

ตัวอักษร สามแสนบาทถ้วน

(นายพิสิทธิ์ เฟ่งบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จรรยาจิราพร จิราพร)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(จิตติชาวีร์ จิตติชาวีร์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่ 8 ต.โคกเจริญ เชื่อมหมู่ 2 ต. บางเหียง ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 135 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ไหล่ทาง หินดิน กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคา วันที่ 31 สิงหาคม 2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
	ประเภทงานทาง	217,895.30	1.3784	300,346.88	ฝนชุก 2
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)...7 %				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			300,346.88	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			300,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่

540.00 ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

555.56 บาท/ตรม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา  
( นายพิสิทธิ์ เฟงบุญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
( นายพิสิทธิ์ เฟงบุญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ.  
(นางสาวนิตยา สุดชู)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ.  
(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่ 8 ต.โคกเจริญ เชื่อมหมู่ 2 ต. บางเหริ่ง ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 135 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร

ไหล่ทาง หินดิน กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคา วันที่ 31 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	กิจกรรมงานพื้นทาง								
	1.1 งานเกรดปรับแต่งคันทางเดิม	ตรม.	50.00	11.55	577.50	1.3784	15.92	796.03	
	1.2 งานทรายถมปรับระดับ	ลบม.	18.00	310.00	5,580.00	1.3784	427.30	7,691.47	
2	กิจกรรมงานผิวจราจร								
	2.1 ค่าคอนกรีต 240 ksc ลูกบาศก์	ลบม.	81.00	1,935.00	156,735.00	1.3784	2,667.20	216,043.52	พานิช
	2.2 ค่าแรงงานเทคอนกรีต	ลบม.	81.00	300.00	24,300.00	1.3784	413.52	33,495.12	
	2.3 wire mass ขนาด 4 มม. 0.10x0.30 m	ตรม.	540.00	50.00	27,000.00	1.3784	68.92	37,216.80	
	2.4 เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.072124	20,143.05	1,452.80	1.3784	27,765.18	2,002.54	
	2.5 แผ่นโฟม	แผ่น	5.00	20.00	100.00	1.3784	27.57	137.84	
	2.6 งานแอสฟัลท์ผสมทรายอุดรอยต่อ (อัตราส่วน1:3)	ลิตร	3.00	50.00	150.00	1.3784	68.92	206.76	
3	งานไหล่ทางถมหินดิน	ลบม.	10.00	200.00	2,000.00	1.3784	275.68	2,756.80	
	รวมยอดค่างานต้นทุน				217,895.30			300,346.88	

หมายเหตุ ราคากลางประจำเดือน กรกฎาคม 58

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

ผู้คำนวณ.....